

ZMLUVA O DIELO č. 07/ZO/2018

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:
- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| Názov: | Obec Mužla |
| Adresa: | Mužla 711, 943 52 Mužla |
| Č. tel.: | 00 421 36 753 2011 |
| Zástupca vo veciach: | |
| A/ zmluvných: | Ing. Iván Farkas |
| B/ technických: | Ing. Iván Farkas |
| IČO: | 00 309 125 |
| DIČ: | 2021060558 |
| Bankové spojenie: | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | SK 94 5200 0000 0000 0816 0332 |
- (ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 Zhotoviteľ:
- | | |
|----------------------|---|
| Názov: | PROSPECT, spol. s r.o. |
| Adresa: | J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky |
| Č. tel.: | 035/ 64 23 645 |
| Č. faxu: | 035/ 64 23 645 |
| Zástupca vo veciach: | |
| A/ zmluvných: | Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti |
| B/ technických: | Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti |
| IČO: | 34 107 100 |
| DIČ: | 2020414275 |
| IČ DPH: | SK2020414275 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky |
| Číslo účtu: | SK77 0200 0000 0006 1474 2172 |
| Zapísaný: | Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra |
| | Oddiel: Sro, Vložka číslo: 561/N |
- (ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1 Východiskové podklady a údaje:
- 2.1.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.04.2018 na realizáciu prác: „Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla“
- 2.2 Predmet plnenia :
- 2.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy 3707-WYP/2018 a kompletných súťažných podkladov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zákazku podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa poskytnutých súťažných podkladov, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác a v súlade s vecným, časovým a finančným harmonogramom, technicky podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, resp. štruktúrovaného rozpočtu ceny. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.3 Výkonová zábezpeka:
- 2.3.1 Výkonová zábezpeka slúži na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa splniť riadne a včas predmet zmluvy.
- 2.3.2 Zhotoviteľ je povinný
- 2.3.2.1 do 3 pracovných dní po podpise tejto zmluvy previesť na účet Objednávateľa finančné prostriedky v hodnote **31 018,17 EUR** (9,5 % z ceny diela s DPH) vinkulované na bankovom účte zhotoviteľa na základe Zmluvy o vinkulácii finančných prostriedkov číslo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, alebo
- 2.3.2.2 vinkulovať finančné prostriedky **31 018,17 EUR** (9,5 % z ceny diela s DPH) ako výkonovú zábezpeku prostredníctvom bankovej záruky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.4 V prípadoch uvedených v článku 8, ods. 8.9 a ods. 8.11 a článku 10, ods. 10.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami predstavujúcimi výkonovú zábezpeku. V prípade zániku zmluvy z dôvodu omeškania na strane dodávateľa výkonová zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa.
- 2.5 Výkonová zábezpeka znížená o výšku uplatnených zmluvných pokút, nárokov na zľavu z ceny, nárokov z náhrady škody, resp. iných finančných nárokov, na ktoré bude mať objednávateľ v súlade s touto zmluvou nárok, bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet do 10 (desiatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.

3. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy uvedený v článku 3 tejto zmluvy v lehote zhotovenia stavby **49 pracovných dní** odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 3.3 Miesto stavebných prác v k. ú. Mužla podľa článku 2, ods. 2.2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru.
- 3.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 3., ods. 3.1.
- 3.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka.

- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác.
- 3.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojmennou prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 08:00 hodiny do 18:00 hodiny počas pracovných dní. Soboty, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti.

4. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 4.1 Vlastníctvo k realizovanému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom upravuje obchodný zákonník.

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

Cena diela bez DPH:	272 089,17 EUR
DPH 20,00 %:	54 417,83 EUR
Cena diela vrátane DPH:	326 507,00 EUR

(slovom Tristodvadsaťšesťtisíc päťstosedem eur, nula centov.)

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonanej podlimitnej zákazky.

- 5.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 5.3 V súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom:
- 5.3.1 Zhotoviteľ navyše práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel.
- 5.3.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou.
- 5.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
- 5.5 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných stavebných prác v jednotlivých mesiacoch, potvrdených technickým dozorom Objednávateľa na súpise vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.6 Faktúry bude Zhotoviteľ odosielať Objednávateľovi do 10 (slovom desiatich) dní po uplynutí kalendárneho mesiaca a Objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 30 (slovom tridsiatich) kalendárnych dní od prijatia každej faktúry.
- 5.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradíť na účet Zhotoviteľa vedený vo **VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky**, číslo účtu: **SK77 0200 0000 0006 1474 2172**, alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi predložených faktúrach.

6. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC

- 7.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 7.2 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 7.3 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíše zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
- 7.4 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

8. SPOLUPŔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

- 8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 8.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 8.8 Zhotoviteľ vypracuje denný vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác a kontrolný a skúšobný plán tak, aby sa všetky úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných čiastočných termínov.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 8.11 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.12 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ technický dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 8.14 Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 8.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.16 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečuje funkciu koordinátora dokumentácie podľa zákona č. 396/2006 Zb. Nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku;
- 8.17 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: **Ing. Miloša Medeka.**
- 8.19 Objednávateľ výkonom stavebného alebo technického dozoru poveruje: **Ing. Ladislav Proszonits.**
- 8.20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: **Ing. Alexandra Volšíka.**
- 8.21 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie kontrolného a skúšobného plánu: **Ing. Alexandra Volšíka.**

9. VYŠŠIA MOC

- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

11.VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
- 11.5 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
 - 1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 - 2. navrhovaných subdodávateľov,
 - 3. predmety subdodávok a
 - 4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname Registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že dôjde k schváleniu zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania a následne k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 11.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom právo objednávatela bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä:
 - a. Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.9 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.10 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- 11.11 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 2 prináleží Zhotoviteľovi.

V Mužle, dňa 11.09.2018

V Nových Zámkoch, dňa 19.06.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Obec Mužla
Ing. Iván Farkas, St.


PROSPECT, spol. s r.o.
Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia
2. Štruktúrovaný rozpočet ceny
3. Platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác
4. Kontrolný a skúšobný plán
5. Denný vecný, časový a finančný harmonogram činností
6. Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
		EČO	
		Miesto	obec Mužla
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34107100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12. 4. 2018
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 101 938,02	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 166 864,42	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 480,70	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 204,83	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 269 487,97	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 2 601,20	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 272 089,17
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 272 089,17 54 417,83
11.09.2018		25 Cena s DPH (r. 23-24) 326 507,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
19.06.2018		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum:

12. 4. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	272 089,17	54 417,83	326 507,00	0,00	269 487,97	2 601,20	0,00	0,00
1	SO 01 Zateplenie obvodových stien, výmena výplni otvorov	121 777,83	24 355,57	146 133,40	0,00	121 147,83	630,00	0,00	0,00
2	SO 02 Zateplenie stropu suterénu	8 500,80	1 700,16	10 200,96	0,00	8 453,20	47,60	0,00	0,00
3	SO 03 Zateplenie strechy	19 712,97	3 942,59	23 655,56	0,00	19 343,37	369,60	0,00	0,00
4	SO 04 Zdravotechnika	4 987,71	987,54	5 985,25	0,00	4 746,91	240,80	0,00	0,00
5	SO 05 Plynoinštalácia	2 693,44	538,69	3 232,13	0,00	2 354,64	338,80	0,00	0,00
6	SO 06 Vykurovanie	40 596,82	8 119,36	48 716,18	0,00	40 339,22	257,60	0,00	0,00
7	SO 07 Rekuperácia - Vetranie	39 779,57	7 955,91	47 735,48	0,00	39 533,17	246,40	0,00	0,00
8	SO 08 Elektroinštalácia	31 188,84	6 237,77	37 426,61	0,00	30 844,44	344,40	0,00	0,00
9	SO 09 Oprava bleskozvodu	2 851,19	570,24	3 421,43	0,00	2 725,19	126,00	0,00	0,00
Celkom		272089,17	54417,83	326 507,00	0,00	269 487,97	2 601,20	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zateplenie obvodových stien, výmena výplní otvorov	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		34107100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.04.2018
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 20 317,79	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 100 144,51	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 480,70	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 204,83	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 121 147,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 630,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 121 777,83	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 121 777,83 24 355,57	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 146 133,40	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla
Objekt: SO 01 Zateplenie obvodových stien, výmena výplní otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 65 710,02 6,038

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 34 635,54 6,006

1	622401931	Priplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	820,310	0,10	82,03	0,000
2	622422411	Oprava vonkajších omietok vápenocem, hladkých-vyspravenie	m2	246,093	6,67	1 641,44	0,000
3	622428971	Priplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	820,310	0,10	82,03	0,320
4	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcii Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	820,310	0,49	401,95	0,172
5	622467495	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	820,310	0,77	631,64	0,180
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	820,310	4,97	4 076,94	4,725
7	625Stomix1	KZS Stomix (Etics) EPS-soklová doska hr.140mm, bez omietky, skladba Ti1 - sokel	m2	111,986	41,59	4 657,50	0,000
8	625Stomix2	KZS Stomix (Etics) EPS-F Neopor hr.140mm, bez omietky, skladba Ti2 - obvodové murivo	m2	593,541	32,94	19 551,24	0,000
9	625Stomix3	KZS Stomix (Etics) EPS-soklová doska hr.100mm, bez omietky, skladba Ti3 - sokel - pri vstupe do suterénu	m2	8,836	34,36	303,60	0,000
10	625Stomix4	KZS Stomix (Etics) EPS-F Neopor hr.40mm, bez omietky, skladba Ti4 - ostenia, nadpražia okien, dverí, konzoly	m2	85,665	20,66	1 769,84	0,000
11	625Stomix5	omietky, skladba Ti5 - sokel - nadpražia a ostenia okien a dverí	m2	9,274	19,39	179,82	0,000
12	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 20 mm	m2	17,370	57,31	995,47	0,608
13	632450413	Cementový poter , finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter 30 MPa, ozn. 030, hr. 20 mm	m2	7,000	18,34	128,38	0,000
14	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	99,748	1,34	133,66	0,000

61 VNUTORNE OMIETKY 101,51 0,000

15	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, pod.	M	33,700	1,65	55,61	0,000
16	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, stierka a sklotextílnou mriežkou	m2	10,110	4,54	45,90	0,000

62 VONKAJŠIE OMIETKY 17 402,95 0,000

17	621StomixOmiet	Vonkajšia omietka Stomix Betadekor tenkovrstvá jemnozrnná silikátová , bal. 25 kg, hr. 2 mm - odtiene hnedej	m2	820,310	18,60	15 257,77	0,000
18	5855532	Rohová lišta -rohovník so sieťkou 100/100(2,5m)	m	339,440	2,54	862,18	0,000
19	5855533	Zakladacia lišta eloxovaný hliník (2m)	m	81,480	2,54	206,96	0,000
20	585503301	Lišta s odkvapničkou PVC	m	54,330	2,09	113,55	0,000
21	5855538312200-1	Atikový profil - pri ukončení KZS pod atikou	m	81,480	8,86	721,91	0,000
22	6932001000	Mriežka sklotextilná - nezateplené obvod.murivo	m2	20,000	4,74	94,80	0,000
23	1	Búdka pre vtáčtvo	ks	2,000	72,89	145,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 753,04

0,032

24	952901111.1	Vyčistenie fasády pred opravou a zateplením - oprášenie, umytie	m2	820,310	4,25	3 486,32	0,000
25	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	633,850	3,79	2 402,29	0,032
26	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	1,145	426,69	488,56	0,000
27	962081141-1	Búranie výplní zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	7,208	4,91	35,39	0,000
28	965081812	Búranie dlažieb schodiska, terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	17,370	4,84	84,07	0,000
29	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	1,93	3,86	0,000
30	968061139	Vyvesenie kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	1,000	2,75	2,75	0,000
31	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	10,440	5,44	56,79	0,000
32	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	6,000	3,85	23,10	0,000
33	968072865,1	Vybúranie a vybratie mreží na pivničných oknách - oceľové	m2	3,240	4,09	13,25	0,000
34	971033451,1	Vybúranie otvoru v murive teh. hr. muriva do 450 mm, - 0,21900t - rekuperačné jednotky: R1=3k=priemer otv.280mm,R2=12ks=priemer otv.160mm	ks	15,000	54,88	823,20	0,000
35	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, medzi oknami,vystupujúca hr.š.50mm, -0,05900t	m2	39,690	1,14	45,25	0,000
36	978059631	Odsekanie a odobratie obkladačiek vonkajších 20% -c	m2	49,610	3,91	193,98	0,000
37	978059631-1	Odsekanie a odobratie obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t - c'	m2	15,341	3,95	60,60	0,000
38	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,490	6,26	90,71	0,000
39	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,490	4,39	63,61	0,000
40	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,490	8,78	127,22	0,000
41	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,860	0,29	58,83	0,000
42	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,490	6,32	91,58	0,000
43	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,490	0,71	10,29	0,000
44	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny(do kontajnera)	t	14,490	3,11	45,06	0,000
45	979popl1	Poplatok za kontajner (likv.odpadu)	ks	3,000	100,00	300,00	0,000
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,490	17,00	246,33	0,000

94 LEŠENIE

4 074,90

0,000

47	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	781,083	2,03	1 585,60	0,000
48	941941292	Prenájom za použitie lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	781,083	1,50	1 171,62	0,000
49	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	781,083	1,20	937,30	0,000
50	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	781,083	0,31	242,14	0,000
51	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	781,083	0,10	78,11	0,000
52	944945013	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	7,000	6,94	48,58	0,000
53	944945812	Demontáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	7,000	1,65	11,55	0,000

99 Presun hmôt HSV

742,08

0,000

54	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,000	30,68	736,32	0,000
55	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	24,000	0,24	5,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV PSV 55 437,81 1,843

764 Konštrukcie klampiarske - STN 733610 849,38 0,000

56	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	46,070	0,99	45,61	0,000
57	764711116	Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 400 mm	m	46,991	16,84	791,33	0,000
58	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,156	52,79	8,24	0,000
59	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,156	26,95	4,20	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 48 427,56 0,000

60	767584811	Demontáž mriežky vetracej	ks	4,000	2,41	9,64	0,000
61	767832100	Montáž rebríka do muríva -Z1	m	11,200	14,80	165,76	0,000
62	767995103	Klimatizačné jednotky existujúce-3ks, predĺženie konzol, naplnenie - KJ	mpl	1,000	5 365,12	5 365,12	0,000
63	5530100001, 1	Výstupný rebrík na strechu dl.9200mm,plus 2000mm - odjímatelna cast, ochr.kôš ,nosné prof. ,stúpačky,protišmyková úprava,ocel,pozink,alt.práškovanie,chemické kotvy - Z1	ks	1,000	8 172,61	8 172,61	0,000
64	767995104,1	Existujúci stožiar, predĺženie kotvenia - dodávka, montáž, náter - ozn.SA	mpl	1,000	778,58	778,58	0,000
65	220Bezbarier.	Bezbarierový prístup, nová plošina, kotv.do schodiska,šikmá schod.plošina Velcon, typ Logic - ozn.SP	ks	1,000	30 675,11	30 675,11	0,000
66	220Stožiar	Nový stožiar kotvený do vencov budovy, priemer 100mm - uchytenie antén a parabol dl.8000mm + lišta na kablove vedenie - ozn.Z2	ks	1,000	3 080,67	3 080,67	0,000
67	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t-konzoly, svietidlo,klimy,kable, dym.rury	kg	50,000	2,18	109,00	0,000
68	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,870	61,46	53,47	0,000
69	998767194	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,870	20,23	17,60	0,000

768 PLASTOVÉ VÝPLNE 2 598,69 0,000

70	767631112R1 sp	Montáž plastových výplní- celok (U=1,1 W/m2)	bm	34,950	10,71	374,31	0,000
71	2861/DVERE 1	Plastové dvere vchodové jednokridlové 750/2125, 2/3 zasklene-izolačné dvojsklo, 1/3 plné, zámok vložkový, kľučka-kľučka, zadný vstup	ks	1,000	181,99	181,99	0,000
72	6114122500	Dvere plastové jednokridlové, plné 900/1970, otváracie, rozšírené profily, zámok vložkový, kľučka-kľučka, vchod do pivnice	ks	1,000	130,83	130,83	0,000
73	286O7	Okná v schodisku 1200/2100, otváracie/výklopné-pevné, izolačné dvojsklo, horný nadsvetlík v.500mm - pevné, dolná časť okna v.1600mm - otváracie/výklopná	ks	2,000	380,32	760,64	0,000
74	286O8	Okná v schodisku 850/850, otváracie/výklopné, dve okná - pákový uzáver, parapet-interiér-plast., izolačné dvojsklo	ks	3,000	53,54	160,62	0,000
75	767612pak_u zaver	Dokončenie okovania krídla otváracieho pákovým uzáverom	ks	2,000	58,61	117,22	0,000
76	5534371544	Garážové vráta plast.plné dvojkridlové 3000x2000, otváracie,zamok FAB, tepelne izolované	ks	1,000	844,83	844,83	0,000
77	767631parape t/sp	Montáž -parapetov interier -schodisko	bm	4,950	0,94	4,65	0,000
78	p	Parapetne dosky interier, plast. 01,03	bm	5,198	4,54	23,60	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 687,99 1,795

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	771271105	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických mrazuvzdorných, protišmykových 300x300mm - ozn.d a P1	m2	40,540	30,34	1 229,98	1,795
80	5976389000	Dlaždice mrazuvzdorné, protišmykové 300x300	m2	44,594	24,85	1 108,16	0,000
81	R2-murexin1/P8	Lepidlo -vodeodolné,mrazuvzdorné	m2	40,540	0,91	36,89	0,000
82	5858200/P8	Škárovacie hmoty	m2	41,351	5,25	217,09	0,000
83	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,385	27,94	94,58	0,000
84	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,385	0,38	1,29	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 188,66 0,004

85	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	17,950	6,87	123,32	0,003
86	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	17,950	3,64	65,34	0,001

777 Podlahy syntetické 383,91 0,025

87	777611900	Opravy podláh nátermi epoxidovými penetračnými ChS Epoxy 3011	m2	40,540	9,47	383,91	0,025
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby 37,30 0,008

88	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	10,110	0,58	5,86	0,001
89	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,110	1,37	13,85	0,003
90	784422913	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,110	1,74	17,59	0,004

786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 264,32 0,011

91	786641111	Vertikálne textilné žalúzie	m2	7,208	36,67	264,32	0,011
----	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 630,00 0,000

92	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	225,000	2,80	630,00	0,000
----	-----------	---	-----	---------	------	--------	-------

Celkom 121 777,83 7,881

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Zateplenie stropu suterénu	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		34107100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.04.2018
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	277,07	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	8 176,13	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 453,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		47,60	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 500,80
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 8 500,80		1 700,16
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			10 200,96
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 02 Zateplenie stropu suterénu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		HSV				7 867,72	6,885
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 628,25	0,000
1	625Sto-60	KZS Stomis (Etics) hr. 100mm, doskové lamely Fasrock L frézovaný LG 1 - skladba Ti6	m2	133,850	49,52	6 628,25	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 141,70	6,885
2	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	133,850	4,12	551,46	6,878
3	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	133,850	4,25	568,86	0,007
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,580	6,32	3,67	0,000
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,580	0,71	0,41	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,580	8,78	5,09	0,000
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,120	0,29	2,35	0,000
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,580	17,00	9,86	0,000
99		Presun hmôt HSV				97,77	0,000
9	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,154	30,68	96,76	0,000
10	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	3,154	0,32	1,01	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				246,28	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				246,28	0,000
11	783801811	Zdrsnenie pôvodných podkladov - stropy	m2	133,850	1,84	246,28	0,000
OST		Ostatné				339,20	0,000
12	HZS000113	Nepredvídané práce pri zateplení stropu suterénu	hod	20,000	16,96	339,20	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				47,60	0,000
13	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	17,000	2,80	47,60	0,000
Celkom						8 500,80	6,885

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Zateplenie strechy	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		34107100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.04.2018
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 854,89	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 9 488,48	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 19 343,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 369,60	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 19 712,97
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 19 712,97 3 942,59
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 23 655,56
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 03 Zateplenie strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 132,48 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 132,48 0,000

1	964051111	Búranie betónovej plochy cca 900x900x500mm	m3	0,405	53,11	21,51	0,000
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,186	6,26	13,68	0,000
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,186	4,39	9,60	0,000
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,186	6,32	13,82	0,000
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,586	0,71	1,84	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,186	8,78	19,19	0,000
7	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	2,186	3,11	6,80	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,604	0,29	8,88	0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,186	17,00	37,16	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 19 126,89 1,012

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 60,18 0,000

10	721239101	Montáž strešnej vpuste - typ podľa špecifikácie	ks	2,000	4,25	8,50	0,000
11	5623111110	Vtok strešný pre ploché strechy Topwet TW 125 BIT S, DN 125mm, vyhrievaná s ochranným košom	ks	2,000	25,84	51,68	0,000

712 Izolácie striech 5 507,66 0,466

12	712300841	Oprava pôvodnej krytiny striech	m2	375,759	3,97	1 491,76	0,000
13	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10* pásmi prítavením - strecha S1,S2,S3,S4	m2	375,759	2,78	1 044,61	0,371
14	2832207800	Krytina povlaková fólia Fatrafol hr.1,5mm, mechanicky kotvená	m2	413,335	3,42	1 413,61	0,000
15	713111134	Montáž geotextílie 2x	m2	751,518	1,62	1 217,46	0,095
16	6936651300	Geotextília min.300g/m2	m2	826,670	0,40	330,67	0,000
17	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,113	2,94	9,15	0,000
18	998713194.	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	3,113	0,13	0,40	0,000

713 Izolácie tepelné - strecha 11 542,45 0,000

19	713111125,1	Navýšenie atiky XPS polystyrénom hr.300mm a šírky podľa existujúcej atiky	m2	24,060	2,80	67,37	0,000
20	2837650330	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka*300mm	m2	26,466	20,27	536,47	0,000
21	713142111,1	Montáž tepelnej izolácie striech, jednovrstvová - zvislé časti pri atike	m2	23,115	2,36	54,55	0,000
22	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	25,427	4,49	114,17	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	713142121	Montáž tepelnej izolácie striech, 1x 160mm EPS 150S a 1x200mm EPS 150S- skladba S1	m2	603,000	9,45	5 698,35	0,000
24	2837653445	ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	331,650	6,58	2 182,26	0,000
25	2837653447	ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	331,650	8,23	2 729,48	0,000
26	713142121,1	Montáž tepelnej izolácie striech, EPS hr. 40mm- strechy -S2,-S3,-S4	m2	11,846	2,11	25,00	0,000
27	1	EPS penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	11,846	1,20	14,22	0,000
28	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,930	30,48	119,79	0,000
29	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	3,930	0,20	0,79	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 1 541,35 0,546

30	721Vetr.kom.	Montáž striešok nad odvetrávanie kanalizácie	ks	4,000	12,14	48,56	0,000
31	628VetraciKomi	Striešky nad odvetrávanie kanalizácie DN 125	ks	4,000	34,98	139,92	0,000
32	764312822,1	Demontáž krytiny hladkej strešnej plechovej - konzoly	m2	12,825	0,36	4,62	0,000
33	764333230	Lemovanie kominového telesa 2x1,95m+2x1,05m - K2	m	6,000	49,52	297,12	0,000
34	764430840	Demontáž oplechovania atiky rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	80,200	0,84	67,37	0,000
35	764721111	Oplechovanie okapov striešok	m	12,780	4,49	57,38	0,000
36	2456000043	Poplastovaný plech okapov striešok S2,S3,S4	m	14,058	7,11	99,95	0,000
37	764731116	Oplechovanie atiky r.š.250mm- spád atiky smeruje do vnútra strechy 5%, hrana musí presahovať fasádu po zateplení min.40mm -K1	m	84,210	9,69	815,99	0,546
38	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,448	23,13	10,36	0,000
39	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,448	0,18	0,08	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 475,25 0,000

40	767996802	Demontáž stožiaru antény -ocel.konstr.podperná osad. na podložkách, konstr. z trubiek cca 165kg+39kg	ks	1,000	49,95	49,95	0,000
41	767996801,1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - satelity, nefunkčné rozvody	kg	500,000	0,64	320,00	0,000
42	3454309665	Kotvenie do pôvodnej atiky - XPS navýšenia ,cca každý 1m	ks	81,000	1,30	105,30	0,000

OST Ostatné 84,00 0,000

43	HZS000113	Nepredvídané práce v rámci rekonštrukčných prác a zateplenia strechy	hod	30,000	2,80	84,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	-------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 369,60 0,000

44	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	132,000	2,80	369,60	0,000
----	-----------	---	-----	---------	------	--------	-------

Celkom 19 712,97 1,012

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Zdravotechnika	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	3 625,42	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	1 121,49	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažnené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	4 746,91	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	240,80	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	4 987,71
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 987,71	997,54
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 985,25
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 04 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		PSV				4 746,91	0,000
713		Izolácie tepelné				13,03	0,000
1	7134821111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	14,000	0,77	10,78	0,000
2	28377415522	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	0,16	2,24	0,000
3	9987131013	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	9,22	0,01	0,000
4	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,001	0,10	0,00	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				133,40	0,000
5	7211409074	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	62,72	62,72	0,000
6	7211409125	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	4,80	4,80	0,000
7	7211941036	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8	ks	2,000	0,71	1,42	0,000
8	7211732037	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	2,000	1,89	3,78	0,000
9	7212011138	príslušenstvo-montáž a dodávka hadica gumová D 25/34	m	5,000	1,76	8,80	0,000
10	7212901199	Tlaková skúška vodov.potrubia plastového do DN 50 pre tlakovú kanalizáciu	m	7,000	0,24	1,68	0,000
11	99872110110	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,068	6,67	0,45	0,000
12	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,068	0,21	0,01	0,000
13	HZS-003111	Práca montéra pri zapojení do siete - nepredvídané práce a etapovitost prác	hod	3,000	16,58	49,74	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				104,74	0,000
14	72213191212	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	1,000	6,06	6,06	0,000
15	72217131313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE-AL-PE d26x3,0mm	m	14,000	4,95	69,30	0,000
16	72219040214	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	3,000	2,24	6,72	0,000
17	72219090115	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	0,81	0,81	0,000
18	72223104216	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvac klinový G 3/4	ks	3,000	1,91	5,73	0,000
19	8364R00517	Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	2,07	4,14	0,000
20	5512146800.18	Ventil spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"	ks	1,000	1,40	1,40	0,000
21	722290227.19	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do DN 50	m	14,000	0,44	6,16	0,000
22	72229023420	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	0,31	4,34	0,000
23	99872210121	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	5,74	0,07	0,000
24	998722194	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	0,012	0,46	0,01	0,000
722uv		Zdravotechnika - úprava vody				4 495,74	0,000
25	72223930922	Montáž - pripojenie na rozvod vody 3/4" - úpravna vody	ks	1,000	3,77	3,77	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	4360015090. 23	doplňovací automat Waleon závit.; kompaktná jednotka s prísluž.	ks	1,000	2 436,11	2 436,11	0,000
27	4360015091. 24	doplňovací automat Waleon závit.; prevádzkové chemikálie	ks	1,000	237,99	237,99	0,000
28	43600150922 5	doplňovací automat Waleon závit.; merací kufrík	ks	1,000	596,04	596,04	0,000
29	43600020099 26	doprava /Chorv.Grob-Mužla a späť/	km	250,000	1,39	347,50	0,000
30	HZS-009027	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou - úpravna vody	súb	1,000	385,37	385,37	0,000
31	HZS-009128	Uvedenie systému do prevádzky	hod	2,000	244,48	488,96	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 240,80 0,000

32	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	86,000	2,80	240,80	0,000
----	-----------	---	-----	--------	------	--------	-------

Celkom 4 987,71 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Plynoinštalácia	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 534,81	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 819,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 354,64	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 338,80	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 693,44	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 693,44 538,69	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 232,13	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 05 Plynoinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 82,28 0,015

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 82,28 0,015

1	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	5,000	5,48	27,40	0,015
2	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	6,46	12,92	0,000
3	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	11,79	23,58	0,000
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,334	6,26	2,09	0,000
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,668	4,39	2,93	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,334	8,78	2,93	0,000
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,676	0,29	1,36	0,000
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,334	6,32	2,11	0,000
9	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,334	0,71	0,24	0,000
10	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,334	3,11	1,04	0,000
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,334	17,00	5,68	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 272,36 0,068

723B Zdravotechnika - plynovod demontáž 229,17 0,014

12	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,86	1,86	0,000
13	722130916.	Oprava potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50 /v RaMOZ/	ks	1,000	2,25	2,25	0,000
14	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	62,000	1,71	106,02	0,007
15	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	15,000	4,53	67,95	0,006
16	723120809	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	3,000	4,59	13,77	0,001
17	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného, s odvodom spalín cez stenu -0,04350t	súb	2,000	15,56	31,12	0,000
18	723190920	Oprava plynovodného potrubia zavarenie potrubia	ks	1,000	2,30	2,30	0,000
19	733191823	Odrežanie strmenového držiaka do priem. 76 -0,00031t	ks	30,000	0,13	3,90	0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 606,14 0,053

20	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	m	4,000	20,21	80,84	0,011
21	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 32	m	10,000	22,85	228,50	0,035

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	723150367	Potrubié z ocelových rúrok hladkých ciernych, chránicka D 57/2,9	m	1,400	23,12	32,37	0,006
23	5858225501.	Tesniaca montážna pena - protipožiarna HILTI CFS-FFX, balenie 330 ml (výplnový objem 2,1 l)	ks	1,000	84,05	84,05	0,000
24	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpusťiek na potrubí DN 25	ks	1,000	12,14	12,14	0,000
25	5517600017	IVAR Flexi hadica opletenie nerez 1" (25x33) 50cm, c. 25113450	ks	1,000	63,73	63,73	0,000
26	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	2,31	2,31	0,000
27	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	14,000	1,61	22,54	0,000
28	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	13,46	13,46	0,000
29	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	1,000	15,06	15,06	0,000
30	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	7,15	7,15	0,000
31	5518000030	Gulový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.c. 3802515030	ks	1,000	42,09	42,09	0,000
32	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	34,43	1,89	0,000
33	998723194	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,055	0,11	0,01	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 67,65 0,000

34	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	3,000	11,14	33,42	0,000
35	5528403000	Záves stropný nastaviteľný D 2" D 60 mm	ks	7,000	4,25	29,75	0,000
36	5528323000	Strmen K 2 06 2271 pre rúrky závitové 2" /kotolna strop	ks	7,000	0,59	4,13	0,000
37	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	69,81	0,35	0,000
38	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,005	0,12	0,00	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 56,32 0,001

39	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	14,000	3,77	52,78	0,001
40	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	1,400	2,53	3,54	0,000

OST Ostatné 1 313,08 0,000

41	HZS-0010	Revízie	hod	2,000	119,09	238,18	0,000
42	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	99,78	199,56	0,000
43	HZS-0092	Zaškolenie obsluhy	hod	2,000	249,92	499,84	0,000
44	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	1,000	208,70	208,70	0,000
45	IC-00-10300	Úradná tlaková skúška - úcast OPO úcast realizacnej firmy 2 prac. á 6hod.	hod	12,000	13,90	166,80	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 338,80 0,000

46	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	121,000	2,80	338,80	0,000
----	-----------	---	-----	---------	------	--------	-------

Celkom 2 693,44 0,084

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Vykurovanie	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34107100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		12.04.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	23 089,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	17 249,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		40 339,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		257,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis						Pečiatka			
Objednávateľ						23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z 40 596,82			
Zhotoviteľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis						Pečiatka			
						E Prípochy a odpočty			
						26 Dodávky zadávateľa			
						27 Kľzavá doložka			
						28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 06 Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 665,46 0,020

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 665,46 0,020

1	971036008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	120,000	0,94	112,80	0,001
2	971046008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - betónových, obkladov -0,00014t	cm	320,000	1,09	348,80	0,003
3	972046003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00003t	cm	840,000	1,17	982,80	0,006
4	972046008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00014t	cm	1 050,000	1,88	1 974,00	0,011
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,230	6,26	20,22	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,230	6,32	20,41	0,000
7	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	3,230	3,11	10,05	0,000
8	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3 - pre sut z demontáže	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,230	8,78	28,36	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,220	0,29	13,11	0,000
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,230	17,00	54,91	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 36 673,76 0,495

731B Vykurovanie, demontáže 1 657,44 0,029

12	731100801	Demontáž kotla liatinového Viadrus G100 3 cl., -0,14000t	ks	1,000	75,87	75,87	0,000
13	731109801	Priplatok za každý ďalší článok -0,03500t	ks	5,000	3,78	18,90	0,000
14	731391823	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie cepadlom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	1,000	46,65	46,65	0,000
15	732110812	Demontáž telesa rozdeľovaca a zberaca nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	3,000	5,84	17,52	0,000
16	732293810	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, - 0,02700t	súb	2,000	12,25	24,50	0,000
17	732320813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	20,37	20,37	0,000
18	732324813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	7,83	7,83	0,000
19	732420814	Demontáž cepadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	2,000	9,14	18,28	0,000
20	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	300,000	2,16	648,00	0,015
21	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	80,000	2,57	205,60	0,007
22	734190814	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	4,000	3,12	12,48	0,000
23	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	2,000	4,04	8,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	734191982	Oprava armatúry prírubovej, zaslepenie prírubového spoja a armatúry nad 25 do DN 80	ks	6,000	6,40	38,40	0,005
25	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	6,000	7,61	45,66	0,001
26	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	125,000	0,92	115,00	0,000
27	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,367	199,93	273,30	0,000
28	HZS-0031	Práca montéra pri zapojení do siete - nepredvídané práce a etapovitost prác	hod	18,000	4,50	81,00	0,000

OST Ostatné 5 181,82 0,000

29	HZS-0004	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach	ks	1,000	393,22	393,22	0,000
30	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	77,35	618,80	0,000
31	HZS-0011	Prevádzkový poriadok	hod	6,000	37,23	223,38	0,000
32	HZS-0062	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	25,15	201,20	0,000
33	HZS-0070	Uvedenie do prevádzky, oživenie ovládacej elektroniky kotlov	hod	6,000	218,33	1 309,98	0,000
34	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (1*24h) /do 50kW	hod	24,000	34,32	823,68	0,000
35	HZS-0051	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	10,000	67,42	674,20	0,000
36	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	4,000	234,34	937,36	0,000

713 Izolácie tepelné 1 126,43 0,005

37	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	150,000	3,87	580,50	0,005
38	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	3,34	183,70	0,000
39	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	3,34	183,70	0,000
40	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	3,77	150,80	0,000
41	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,75	26,23	0,000
42	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	15,000	0,10	1,50	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 9 226,82 0,000

43	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzacného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	2 464,51	2 464,51	0,000
44	48475716310	Vykurovacia technika VISSMANN kotol VITODENS 200-26kW WB2C	ks	1,000	6 502,15	6 502,15	0,000
45	4849104252	termostat - regulácia Vitotrol 200 A	ks	1,000	193,16	193,16	0,000
46	998731201	m	%	15,000	4,37	65,50	0,000
47	998731294	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	15,000	0,10	1,50	0,000

731-D Ústredné kúrenie, dymovod 2 893,72 0,000

48	731360100	Montáž koaxiálny spalinový systém 60/100 - podľa špecifikácie	súb	1,000	1 178,49	1 178,49	0,000
49	4849103070.	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo AZ 60/100 koleno 87st	ks	1,000	32,19	32,19	0,000
50	4849102803.	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo základný balík šachta D=100 PPs	ks	1,000	471,90	471,90	0,000
51	4849103030.	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo AZ 60/100 dymovod 0,5m	ks	2,000	25,55	51,10	0,000
52	4849103035.	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo AZ 60/100 dymovod 1,0m	ks	11,000	38,71	425,81	0,000
53	4849104140.	Vykurovacia technika VISSMANN príslušenstvo AZ 60/100 stenová clona	ks	1,000	238,33	238,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	4849103060.	Vykurovací technika VISSMANN príslušenstvo AZ 60/100 revízny kus	ks	2,000	47,51	95,02	0,000
55	4849103511.	Vykurovací technika VISSMANN príslušenstvo nástenný držiak-strmen 100 /1sada=3ks/	sada	2,000	112,29	224,58	0,000
56	998731202.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	35,000	5,04	176,30	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne

325,57 0,000

57	732199100	Montáž orientacného štítka	súb	3,000	1,24	3,72	0,000
58	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,000	4,53	13,59	0,000
59	732331510	montáž expanzná tlaková nádoba	ks	1,000	21,63	21,63	0,000
60	4846730000	Nádoba-expanzná Reflex typ NG tlak 6 barov s membránou 50 l šedá	ks	1,000	129,74	129,74	0,000
61	732331520	Montáž poistný ventil so zaistením k expanzomatom závitový	ks	1,000	2,50	2,50	0,000
62	48466390025	gulový ventil so zaistením a vypúšťaním Reflex MK 1" (DN25)	Kus	1,000	116,81	116,81	0,000
63	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,40	35,08	0,000
64	998732294	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	25,000	0,10	2,50	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 727,50 0,459

65	733202001	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	310,000	2,34	725,40	0,000
66	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 18	m	205,000	14,03	2 876,15	0,278
67	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 22	m	60,000	15,53	931,80	0,089
68	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 28	m	45,000	20,14	906,30	0,087
69	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	68,000	5,24	356,32	0,000
70	733113115	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	1,000	9,18	9,18	0,000
71	733191923	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	4,000	10,06	40,24	0,002
72	733191926	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 32	ks	4,000	13,53	54,12	0,003
73	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	310,000	0,55	170,50	0,000
74		Uloženie potrubia Hilti alebo Sikla DN 10 - DN 50 (objímka, tyc, kotva)	ks	30,000	18,75	562,50	0,000
75	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	2,01	90,49	0,000
76	998733294	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	45,000	0,10	4,50	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

4 219,75 0,002

77	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,35	2,70	0,000
78	5517527200	VALVEX automatický odvodušnovací ventil (kompletný) 1/2", kód 4700361	ks	2,000	9,19	18,38	0,000
79	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického regulacného G 1/2 priamy	ks	34,000	3,94	133,96	0,001
80	55127272010	Radiátorový regulacný ventil Oventrop QV priame prevedenie DN 15	ks	34,000	44,15	1 501,10	0,000
81	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	34,000	2,07	70,38	0,000
82	55181000160	Termostatická hlavica oventrop uni	ks	34,000	38,59	1 312,06	0,000
83	7342613231	Montáž závitový medzikus /šróbenie/ - priamy, rohový G 1/2	ks	34,000	6,38	216,92	0,000
84	1372341	Ventil do späťocky RL-1 DN15, priamy, s možnosťou uzavretia	ks	34,000	14,22	483,48	0,000
85	734291113.	Ostatné armatúry, montáž kohút vypúšťací PN 1,0/100° do G 1/2	ks	2,000	7,89	15,78	0,000
86	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 4310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	5,26	10,52	0,000
87	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	5,28	15,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	8364R006	Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", MF páčka, nikelovaná mosadz OT 58	ks	3,000	14,21	42,63	0,000
89	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,34	5,34	0,000
90	55108412100	Filter závitový 1", c. 08412100 IVAR	ks	1,000	14,10	14,10	0,000
91	734421131	Montáž tlakomer s prísluž., priem. 160	ks	1,000	67,34	67,34	0,000
92	3885001260	Tlaková slucka zahnutá na privarenie	ks	1,000	19,29	19,29	0,000
93	3885000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	1,000	16,60	16,60	0,000
94	3885001440	Tlakomer 03402 0-600KPa/1	ks	1,000	207,22	207,22	0,000
95	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	24,83	24,83	0,001
96	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	5,64	11,28	0,000
97	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	2,000	5,92	11,84	0,000
98	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,30	13,66	0,000
99	998734294	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	45,000	0,10	4,50	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 314,71 0,000

100	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,000	4,82	9,64	0,000
101	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	2,000	19,36	38,72	0,000
102	4845366510	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 11K 500x1000 s bocným prípoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	64,69	129,38	0,000
103	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	32,000	17,80	569,60	0,000
104	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	32,000	22,82	730,24	0,000
105	4845372400	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 500x400 s bocným prípoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	4,000	70,23	280,92	0,000
106	4845372900	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 500x1000 s bocným prípoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000	113,57	227,14	0,000
107	4845379300	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 500x600 s bocným prípoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	92,13	184,26	0,000
108	4845379400	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 500x800 s bocným prípoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	8,000	110,99	887,92	0,000
109	4845379500	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 500x1000 s bocným prípoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	8,000	127,76	1 022,08	0,000
110	4845379600	Vykur. telesa doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 500x1200 s bocným prípoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	8,000	145,35	1 162,80	0,000
111	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	1,96	68,51	0,000
112	998735294	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	35,000	0,10	3,50	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

257,60 0,000

113	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	92,000	2,80	257,60	0,000
-----	-----------	--	-----	--------	------	--------	-------

Celkom

40 596,82 0,515

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Rekuperácia - Vetranie	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34107100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		12.04.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 22 206,63	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 17 326,54	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 39 533,17	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 246,40	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 39 779,57	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 39 779,57 7 955,91	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 47 735,48	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 07 Rekuperácia - Vetranie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 490,67 0,026

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 490,67 0,026

1	971036016	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien murivo tehlové -0,00036t	cm	600,000	1,72	1 032,00	0,021
2	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien murivo tehlové -0,00113t	cm	160,000	2,73	436,80	0,006
3	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,397	13,51	5,36	0,000
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,397	12,39	4,92	0,000
5	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	0,397	3,11	1,23	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,397	8,78	3,49	0,000
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,397	0,29	0,12	0,000
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,397	17,00	6,75	0,000

M Práce a dodávky M 38 042,50 0,000

24-MR Montáže rekuperacných zariadení 35 583,61 0,000

9	24M1	Montáže vetracích jednotiek kompaktných	kpl	4,000	654,02	2 616,08	0,000
10	24M2	Montáže vetracích jednotiek kompaktných	kpl	15,000	600,72	9 010,80	0,000
11	4290051ic	Decentrálna vetracia jednotka ZEHNDER Comfo Air 70, výkon 65m3/h	ks	4,000	2 526,47	10 105,88	0,000
12	4290052ic	Decentrálna vetracia jednotka VORTICE VORT HRW 20 MONO, výkon 40m3/h	ks	15,000	739,09	11 086,35	0,000
13	MV	Murárske výpomoci	%	30,000	34,00	1 020,00	0,000
14	PD	Presun dodávok	%	30,000	35,00	1 050,00	0,000
15	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	23,15	694,50	0,000

OST Ostatné 2 458,89 0,000

16	HZS-0004	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach	ks	1,000	923,67	923,67	0,000
17	HZS-0011	Prevádzkové predpisy	hod	6,000	88,87	533,22	0,000
18	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie, nastavenie regulácie	hod	8,000	48,37	386,96	0,000
19	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	8,000	76,88	615,04	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 246,40 0,000

20	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obliažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	88,000	2,80	246,40	0,000
----	-----------	---	-----	--------	------	--------	-------

Celkom 39 779,57 0,026

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 08 Elektroinštalácia	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34107100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		12.04.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	21 104,41	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 740,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 844,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		344,40	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		31 188,84
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 31 188,84		6 237,77
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		37 426,61
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 08 Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						30 844,44	0,000
21-M Elektromontáže						29 302,04	0,000
1	2100100050	Svorka hl. pospájania	m	1,000	6,49	6,49	0,000
2	34507001001	<i>SHP</i>	m	1,000	14,07	14,07	0,000
3	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 pretahovací	m	49,000	1,56	76,44	0,000
4	3451206200	<i>Lišta L 40</i>	m	24,000	1,15	27,60	0,000
5	3451206100	<i>Lišta L 20</i>	m	25,000	0,45	11,25	0,000
6	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000	4,29	21,45	0,000
7	3450907510	<i>Krabica KU 68-1903</i>	ks	5,000	2,28	11,40	0,000
8	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	3,000	0,92	2,76	0,000
9	3450367410	<i>Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela</i>	ks	3,000	0,22	0,66	0,000
10	3450662400	<i>Svorkovnica S-66</i>	ks	3,000	1,20	3,60	0,000
11	3450905010	<i>Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela</i>	ks	3,000	0,07	0,21	0,000
12	210010502	Demontáž exist. EI v kotolni	ks	1,000	380,14	380,14	0,000
13	2100105021	Montáž a zapojenie svietidla	ks	129,000	15,53	2 003,37	0,000
14	34800108703	<i>Sv. núdzové 1x13W, 230V, IP23, autonómia sviet. 1hod - komplet</i>	ks	1,000	84,03	84,03	0,000
15	34800108704 1	<i>L39LED Luminel 46W</i>	ks	52,000	212,28	11 038,56	0,000
16	3480011040	<i>68060 NEPTUN 060 59W</i>	ks	6,000	52,56	315,36	0,000
17	3480011020	<i>LINA_3 LED-4L02A07K64_037 4000 20W</i>	ks	11,000	50,58	556,38	0,000
18	3480010990	<i>LINA_6 LED-6L02A10K88_139 4000 42W</i>	ks	18,000	118,02	2 124,36	0,000
19	3480010970	<i>TITAN_1 LED-4L02A10KN62_PC06 3000 30W</i>	ks	41,000	49,03	2 010,23	0,000
20	210020125	Vysekanie drážky pre kábel	m	354,000	0,50	177,00	0,000
21	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	200,000	4,50	900,00	0,000
22	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	40,000	0,53	21,20	0,000
23	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	0,52	5,20	0,000
24	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,54	4,54	0,000
25	3450201330	<i>Spínač 1 vodotesný 3553-01750</i>	ks	1,000	3,01	3,01	0,000
26	2101100712	Zapojenie a montáž VZT zariadenia	ks	19,000	10,34	196,46	0,000
27	3450233700	<i>VZT zariadenie /dodávka VZT/</i>	ks	19,000	0,00	0,00	0,000
28	2101110031	Zásuvka 24V	ks	1,000	4,49	4,49	0,000
29	3450312600	<i>Zásuvka 24V</i>	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
30	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,58	9,16	0,000
31	3450329900	<i>Zásuvka 5517-2610</i>	ks	2,000	7,96	15,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	4,48	4,48	0,000
33	3450338000	Zásuvka IZS 3253	ks	1,000	5,86	5,86	0,000
34	210190001	Dozbrojenie exist. rozvádzača + príslušenstvo	ks	1,000	42,42	42,42	0,000
35	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	49,29	98,58	0,000
36	35701006001	Rozvádzač Rk	ks	1,000	3 396,45	3 396,45	0,000
37	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,61	16,10	0,000
38	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	6,160	1,77	10,90	0,000
39	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	1,000	0,29	0,29	0,000
40	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,012	11,41	0,14	0,000
41	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,006	13,23	0,08	0,000
42	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,006	2,88	0,02	0,000
43	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	4,10	4,10	0,000
44	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,82	1,82	0,000
45	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	2,000	4,60	9,20	0,000
46	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	2,000	0,53	1,06	0,000
47	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	1,000	23,57	23,57	0,000
48	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	2,700	1,84	4,97	0,000
49	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	2,00	4,00	0,000
50	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	1,000	25,09	25,09	0,000
51	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,000	1,87	1,87	0,000
52	210290752	Zapojenia detektora úniku plynov a pár	ks	1,000	108,73	108,73	0,000
53	3450200750	Vyhodnocovacia jednotka	ks	1,000	314,87	314,87	0,000
54	3450200760	Snímač plynu CH4	ks	1,000	265,72	265,72	0,000
55	3450200770	Snímač plynu CO	ks	1,000	63,87	63,87	0,000
56	3450200780	Bzučiak	ks	1,000	38,71	38,71	0,000
57	3450200790	Napájač	ks	1,000	178,65	178,65	0,000
58	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	45,000	1,02	45,90	0,000
59	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	45,000	0,47	21,15	0,000
60	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	245,000	0,96	235,20	0,000
61	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	245,000	0,57	139,65	0,000
62	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	180,000	1,03	185,40	0,000
63	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	180,000	0,96	172,80	0,000
64	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	12,000	1,03	12,36	0,000
65	3410109300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	12,000	1,62	19,44	0,000
66	210800117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	25,000	1,01	25,25	0,000
67	3410109500	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	25,000	3,67	91,75	0,000
68	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	40,000	0,93	37,20	0,000
69	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	40,000	0,72	28,80	0,000
70	210802333	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 2x1.50	m	50,000	0,98	49,00	0,000
71	3410560300	Šnúra medená CYSY 2Ax1,5 biela	m	50,000	0,48	24,00	0,000
72	210802336	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 3x0.75	m	20,000	0,94	18,80	0,000
73	3410561300	Šnúra medená CYSY 3Cx0.75	m	20,000	0,34	6,80	0,000
74	210802338	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 3x1.50	m	50,000	1,03	51,50	0,000
75	3410561500	Šnúra medená CYSY 3Cx1.5	m	50,000	0,61	30,50	0,000
76	210802341	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 4x0.75	m	20,000	1,04	20,80	0,000
77	3410561900	Šnúra medená CYSY 4Bx0,75 čierna	m	20,000	0,42	8,40	0,000
78	218200002	Demontáž exist. svietidla	ks	242,000	5,37	1 299,54	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	20,000	1,04	20,80	0,000
80	3412110210	Telefónne káble SYKFY 2x2x0,5	m	20,000	0,27	5,40	0,000
81	HZS-001	Revízia východzia	ks	1,000	160,74	160,74	0,000
82	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	ks	1,000	523,97	523,97	0,000
83	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	93,00	279,00	0,000
84	PM	Podružný materiál	%	3,000	279,00	837,00	0,000
85	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	93,00	279,00	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 542,40 0,000

86	210040521	Demontáž exist. vedenia miestného rozhlasu	ks	20,000	37,99	759,80	0,000
87	210040522	Spätná montáž exist. vedenia miestneho rozhlasu	ks	20,000	39,13	782,60	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 344,40 0,000

88	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	123,000	2,80	344,40	0,000
----	-----------	---	-----	---------	------	--------	-------

Celkom 31 188,84 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla	JKSO	
Názov objektu	SO 09 Oprava bleskozvodu	EČO	
Objednávateľ		Miesto	obec Mužla
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 927,45	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 797,74	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 725,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 126,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 851,19	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 851,19 570,24	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 421,43	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt: SO 09 Oprava bleskozvodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: obec Mužla

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 2 725,19 0,000

21-M Elektromontáže 2 045,37 0,000

1	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	210,000	3,66	768,60	0,000
2	1561522500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	95,469	1,37	130,79	0,000
3	3540404500	HR-Podpera PV 21 - plast	ks	70,000	1,15	80,50	0,000
4	3540404300	HR-Podpera PV 17-1	ks	20,000	0,72	14,40	0,000
5	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	4,18	4,18	0,000
6	3540200300	Držiak pre jímací tyč 50cm	ks	2,000	5,14	10,28	0,000
7	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	1,000	7,36	7,36	0,000
8	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,000	1,72	1,72	0,000
9	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	1,51	1,51	0,000
10	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	4,51	22,55	0,000
11	3540300500	HR-Zberná tyč RD16	ks	5,000	35,52	177,60	0,000
12	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	1,51	7,55	0,000
13	3540405800	Plastová podložka pod podstavec	ks	5,000	3,26	16,30	0,000
14	5839501500	Betonový podstavec s závitom M16	ks	5,000	31,56	157,80	0,000
15	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	25,000	3,88	97,00	0,000
16	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,35	5,40	0,000
17	3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,84	5,04	0,000
18	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,000	1,12	2,24	0,000
19	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	14,000	0,61	8,54	0,000
20	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	4,000	17,10	68,40	0,000
21	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	10,800	1,35	14,58	0,000
22	35404060001	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,51	6,04	0,000
23	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	8,000	19,19	153,52	0,000
24	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	5,07	20,28	0,000
25	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	0,90	7,20	0,000
26	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	4,000	5,01	20,04	0,000
27	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	0,98	3,92	0,000
28	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	0,54	2,16	0,000
29	HZS-001	Revízie	ks	1,000	127,87	127,87	0,000
30	2102201051	Demontáž exist. bleskozvodu	m	120,000	0,85	102,00	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 679,82 0,000

31	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	4,000	130,51	522,04	0,000
32	1142031031	Rozobratie betonovej plochy	m3	1,200	5,34	6,41	0,000
33	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	1,200	45,41	54,49	0,000
34	5893298500	Betón C 20/25 cem. trosk.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	1,200	80,73	96,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 126,00 0,000

35	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	45,000	2,80	126,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	------	--------	-------

Celkom 2 851,19 0,000


Vec: Potvrdenie

Týmto potvrdzujeme, že:

Klient: **PROSPECT, spol. s r.o.**
Adresa: **J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky**
IČO: **34 107 100**

má v našej spoločnosti pod číslom poistnej zmluvy **0802000488** na dobu neurčitú uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na poistnú sumu **995.817,57 EUR** a ku dnešnému dňu neevidujeme žiadne nedoplatky poistného.

V Nitre, dňa 11.01.2018



AGENTÚRA NITRA
Parská 30, 940 01 Nitra
Ing. Peter Kuzma, riaditeľ agentúry

Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Lešenie					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN 738 101			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla					
Objekt / etapa:					
Poř. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Odovzдание a prevzatie pomocnej konštrukcie - lešenie	vizuálne	kompletné lešenie	stavbyvedúci	protokol o odovzdaní pomocnej konštrukcie - lešenie
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
				- stavbyvedúci	
Dňa:		Dňa:		- zástupca stavebníka	
				- majster	



Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Kontaktný zatepľovací systém					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky Stavbyvedúci:		STN 732901:2015			
Stavebník: Zástupca stavebníka: Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Muzla Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Stav podkladu pred zateplením - vlhkosť podkladu	vizuálne alebo CM metódou	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
2.	Stav podkladu pred zateplením - miestna rovinnosť podkladu	kontrola priložením 2 m laty	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
3.	Stav podkladu pre zateplením - súdržnosť podkladu	klepnutie na omietku alebo odtrhová skúška omietky	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
4.	Príprava podkladu pred lepením - existencia nečistôt a nesúdržných častí na povrchu podkladu	vizuálne alebo stery	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
5.	Príprava podkladu pred lepením - teplota a povrchová teplota podkladu	vonk.teplomer - vzduch, bezkont:teplomer - podklad	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
6.	Kontrola komponentov systému Etics - všeobecná zhoda špecifikácie s požiadavkami ETA a PD	vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci	stavebný denník
7.	Lepenie dosiek tepelnej izolácie - príprava lepiacej malty a nanášanie lepiacej malty na izolanty	vizuálne a podľa technických predpisov výroby	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
8.	Lepenie dosiek tepelnej izolácie - kontrola styčných škr medzi doskami, kontrola väzby dosiek pri lepení a kontrola celistvosti izol.vrstiev	vizualizácie	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
9.	Kotvenie tepelnoizolačných dosiek	vizualizácie a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
10.	Kontrola výstužnej vrstvy	vizualizácie a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
11.	Kontrola konečnej povrchovej úpravy	vizualizácie a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
Vypracoval:		Rozdeľovník: - stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster			
Dňa:					

Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Kontrola pri zabudovaní výplní otvorov					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN 733134			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Výkonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola stavebného otvoru	vizuálne a meraním	každý stavebný otvor	stavbyvedúci	stavebný denník
2.	Kontrola osadenia do zvislej a vodorovnej roviny	meraním	všetky výplne otvorov	stavbyvedúci	stavebný denník
3.	Kontrola ukotvenia výrobku do otvoru	vizuálne	všetky výplne otvorov	stavbyvedúci	stavebný denník
4.	Kontrola pripojovacej škáry	vizuálne	všetky výplne otvorov	stavbyvedúci	stavebný denník
5.	Kontrola funkčnosti otvárania a zatvárania pohyblivých krídiel	fyzická kontrola	všetky pohyblivé krídla	stavbyvedúci	stavebný denník
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	



Kontrolný a skúšobný plán


KSP: Vykurovanie					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN EN 14336			
Stavbyvedúci:		STN EN 15378			
Stavebník:		STN 060310			
Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Skúška vodotesnosti a tlaková skúška rozvodu	vizuálna a meraním	kompletný vykurovací systém	oprávnená osoba	protokol o skúške
2.	Revízia kotla	vizuálna a meraním	kotel - komplet	revízny technik	revízna správa
3.	Vykurovacia skúška	meraním	kompletný vykurovací systém	oprávnená osoba	protokol o vykurovacej skúške
4.					
5.					
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	



Kontrolný a skúšobný plán


KSP: Elektroinštalácia a bleskozvod					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky Stavbyvedúci:		STN 602305, STN 331500, STN 331600, STN 331610			
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla Objekt / etapa:		Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Revízia bleskozvodu	vizuálne a meraním	kompletný bleskozvod	revízny technik	revízna správa, stavebný denník
2.	Východzia revízia inštalácie	vizuálne a meraním	kompletná vnútorná elektroinštalácia	revízny technik	revízna správa, stavebný denník
3.					
4.					
5.					
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	

7 /



Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Zdravotechnika					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky Stavbyvedúci:		STN 755911 STN EN 1610			
Stavebník: Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Tlaková skúška	meraním	komplet	oprávnená osoba	protokol o skúške
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	



Kontrolný a skúšobný plán

Strecha					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN EN 73 1901			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonaťateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola spádovania strechy	meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	Stavebný denník
2.	Kontrola uloženia tepelnej izolácie	vizuálne a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	Stavebný denník
3.	Kontrola uloženia izolačnej fólie	meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	Stavebný denník
4.	Iskrová skúška HVET	externá firma	po uložení povlak.krytiny	externá firma	stavebný denník, protokol o vykonaní skúšky
5.					
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník: - stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	
Dňa:		Dňa:			



Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Úpravy povrchov - vonkajšie a vnútorné omietky

Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky

Stavbyvedúci:

Stavebník:


Zástupca stavebníka:

Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Objekt / etapa:

STN EN 13 914-1, STN EN 13 914-2

Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonaťateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Stav podkladu pred omietaním - vlhkosť podkladu	vizuálne alebo CM metódou	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
2.	Stav podkladu pred omietaním - miestna rovinnosť podkladu	priložením 2m laty	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
3.	Teplota a povrchová teplota	vonkajší (vnútorný) teplomer - vzduch bezkontaktný teplomer - podklad	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
4.	Kontrola výstužnej vrstvy	vizuálne a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
5.	Kontrola konečnej povrchovej úpravy	vizuálne a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník: - stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	
Dňa:		Dňa:			



Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Konštrukcie doplnkové kovové - zábradlie					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN 743305			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Verejná práca: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola zábradlia	vizuálne a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
Vypracovali:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci	
				- zástupca stavebníka	
				- majster	



Harmonogram stavby "Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužlia"

Rok	2018																																																																																																																					
	Týždeň		1. týždeň		2. týždeň		3. týždeň		4. týždeň		5. týždeň		6. týždeň		7. týždeň		8. týždeň		9. týždeň		10. týždeň																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																		
	Popis		Dňa		272 088,17		131 777,83		65 710,02		34 635,54		101,51		17 402,85		8 753,04		4 074,90		742,08		56 437,81		849,38		48 427,56		2 598,69		2 087,99		188,66		383,91		37,30		264,32		630,00		8 500,80		7 867,72		6 628,25		1 141,70		97,77		246,28		246,28		339,20		47,60		19 719,97		192,46		132,48		19 126,89		60,18		5 507,66		11 542,45		1 541,35		475,25		84,00		386,60		4 987,71		4 746,91		13,03		133,40		104,74		4 495,74		240,80		2 693,44		82,28		2 272,36		229,17		606,14		67,65		56,32		1 313,08		338,80		40 596,62		3 665,46	
	Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužlia SO 01 Zateplenie obvodových stien, výmena výplní		Práca a dodávky HSV		Upravy povrchov, podlahy, osadenie		VNÚTORNE OMIETKY		VONKAJŠIE OMIETKY		Ostatné konštrukcie a práce-buranie		LEŠENIE		Presun tlmotí HSV		PSV		Konštrukcie klmparské - STN 733610		Konštrukcie doplnkové korové		PLASTOVÉ VÝPLNE		Podlahy z diazdic		Dokončovacie práce - nátery		Podlahy syntetické		Dokončovacie práce - maľby		Dokončovacie práce - štukové		Dokončovacie práce - štukové		Hodinové zúčtovacie sadzby		SO 02 Zateplenie strechu suterénu HSV		Upravy povrchov, podlahy, osadenie		Ostatné konštrukcie a práce-buranie		Presun tlmotí HSV		Práca a dodávky PSV		Dokončovacie práce - nátery		Ostatné		Hodinové zúčtovacie sadzby		SO 03 Zateplenie strechy		Práca a dodávky HSV		Ostatné konštrukcie a práce-buranie		Práca a dodávky PSV		Zdravotech. vnútorná kanalizácia		Zdravotech. vnútorná kanalizácia		Izolácie strech		Izolácie tepelné - strecha		Konštrukcie klmparské		Konštrukcie doplnkové korové		Ostatné		SO 04 Zdravotníctvo		PSV		Izolácie tepelné		Zdravotech. vnútorná kanalizácia		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod		Zdravotníctvo - úprava vody		Hodinové zúčtovacie sadzby		SO 05 Plynová inštalácia		Práca a dodávky HSV		Ostatné konštrukcie a práce-buranie		Práca a dodávky PSV		Zdravotníctvo - plynovod demontáž		Zdravotníctvo - plynovod		Konštrukcie doplnkové korové		Dokončovacie práce - nátery		Ostatné		Hodinové zúčtovacie sadzby		SO 06 Vykurovanie		Práca a dodávky HSV					




Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie)

k zákazke: „Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla“

Dolupodpísaný Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky (IČO: 34 107 100) čestne vyhlasujem, že **ku dňu podpisu zmluvy nemáme v úmysle zadať subdodávateľom žiadnu časť predmetu zákazky.**

Zároveň vyhlasujem, že každý prípadný subdodávateľ spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o. spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že nebudú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Nových Zámkoch, dňa 19.06.2018



PROSPECT, spol. s r. o.

Ing. Alexander Volšík,
konateľ spoločnosti



službami, ktoré vám poskytujeme